OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZIO nell'ambito del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4 - Istruzione E Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU

		u.m.	q.tà	importo unitario	importo parziale
AULA DI MUSICA					
1.	Rimozione porta esistente	cadauno	1		
2.	Taglio in forza di tramezzatura per allargamento vano porta	m	5		
3.	Demolizione tramezzatura	m2	3		
4.	Trasporto e smaltimento materiali di demolizione	m3	1		
5.	Fornitura e posa in opera di architrave per porte interne	cadauno	1		
6.	Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno	cadauno	1		
7.	Tinteggiatura con idropittura traspirante a due mani a coprire, compresa la preparazione mediante carteggiatura e applicazione di fondo fissativo di soffitto (70 mq) e pareti (160 mq)	m2	230		
8.	Ripristino di piccoli tratti di pavimentazione nella zona di demolizione	a corpo			
9.	Fornitura e posa in opera di porta asimmetrica con telaio in alluminio di larghezza 90 + 30 cm e maniglione antipanicco per interno	cadauno	1		
10.	Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti tipo Acustico Ecopal o similari di formato cm 60 x 120 incollati con adesivo a distanza e altezza da concordare, colore bianco	cadauno	40		
RIPOSTIGLIO					
11.	Realizzazione di nuovo tramezzo in forati sp. 8 cm con architrave di larghezza 1,20 m	m2	8		
12.	Intonaco per interni	m2	16		
13.	Fornitura e posa in opera di controtelaio per porta di larghezza 90 cm circa	cadauno	1		
14.	Ricollocamento in opera di porta precedentemente rimossa, comprese le mostrine in alluminio	cadauno	1		
15.	Ripristino zoccolino battiscopa	m	4		

OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZIO nell'ambito del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4 - Istruzione E Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU

16.	Tinteggiatura con idropittura traspirante a due mani a coprire, compresa la preparazione mediante carteggiatura e applicazione di fondo fissativo	m2	16		
17.	Punto luce e relativo interruttore di comando, comprese le tracce e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte	cadauno	1		
18.	Presca elettrica sulla parete del ripostiglio	cadauno	1		
AULA DEBATE					
19.	Rimozione porta esistente e selezione dei materiali e il deposito in loco per successivo riutilizzo in altro ambiente	cadauno	1		
20.	Taglio e demolizione in forza di tramezzatura interna	m2	15		
21.	Trasporto e smaltimento materiali di demolizione	m3	1		
22.	Chiusura varco porta esistente con mattoni forati sp. 8 cm	m2	2,75		
23.	Intonaco per interni	m2	5,5		
24.	Tinteggiatura con idropittura traspirante a due mani a coprire, compresa la preparazione mediante carteggiatura e applicazione di fondo fissativo di soffitto (93 mq) e pareti (267 mq)	m2	360		
25.	Ripristino di piccoli tratti di pavimentazione nella zona di demolizione	a corpo			
26.	Linea dorsale rete ethernet a partire dall'armadio rack esistente fino alla zona dei lavori	a corpo			
27.	Fornitura e posa in opera di postazioni per PC dotate di canalina esterna di colore bianco (come esistenti), presa Ethernet e n. 2 prese elettriche di cui una schuko	cadauno	10		